

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu. Rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu Miejskiego w Bieczu ul. Rynek 20.
ADRES INWESTYCJI : Biecz ul. Rynek 20.
BRANŻA : Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV i wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Małek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tomasz Tęcza
DATA OPRACOWANIA : 03.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja SSWIN			
1	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z	otw.		
d.1	1209-1103	betonu	otw.	50.000	
		50		RAZEM	50.000
2	KNNR 5	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
d.1	1207-05	600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1	0101-01	600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
4	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02	600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomiesz-	m ²		
d.1	1202-01	czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 starych tynków wewn.	m ²	300.000	
		300		RAZEM	300.000
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.1	0203-01	1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
7	KNR AL-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych	szt.		
d.1	0101-05	<i>Centrala alarmowa z obudową, akumulatorem i modułem GSM</i>	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
8	KNR AL-01	Montaż modułu adresowego sterującego do 8 wejść/wyjść	szt.		
d.1	0113-11	<i>Ekspander w obudowie z zasilaczem i akumulatorem</i>	szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
9	KNR AL-01	Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem	szt.		
d.1	0111-02	LCD	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
10	KNR AL-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
d.1	0201-01	38	szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
11	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.		
d.1	0108-01	<i>Sygnalizator zewnętrzny</i>	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
12	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.		
d.1	0108-01	<i>Sygnalizator wewnętrzny</i>	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
13	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych	szt		
d.1	0604-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	511.6700		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Centrala alarmowa z obudową, akumulatorem i modułem GSM	kpl.	1.0000		1.0000							
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0300		0.0300							
3.	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	szt	38.0000		38.0000							
4.	Ekspander w obudowie z zasilaczem i akumulatorem	szt	6.0000		6.0000							
5.	gips budowlany	t	0.0006		0.0006							
6.	klej malarski roślinny MT	kg	3.1500		3.1500							
7.	kreda malarska mielona	t	0.0600		0.0600							
8.	Manipulator	szt	3.0000		3.0000							
9.	Przewód YTDY 6x0,5	m	1040.0000		1040.0000							
10.	rury winidurkowe	m	624.0000		624.0000							
11.	Sygnalizator wewnętrzny	szt	2.0000		2.0000							
12.	Sygnalizator zewnętrzny	szt	1.0000		1.0000							
13.	złączki	szt.	246.0000		246.0000							
14.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: