

Biecz, 05.04.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.271.2.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Rozbudowa istniejącego przedszkola w Bieczu o część żłobkową z dwoma oddziałami i niezbędnym zapleczem oraz całorocznym krytym placem zabaw – bawialnią w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat „MALUCH” – edycja 2016**

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Gmina Biecz, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **Rozbudowa istniejącego przedszkola w Bieczu o część żłobkową z dwoma oddziałami i niezbędnym zapleczem oraz całorocznym krytym placem zabaw – bawialnią w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat „MALUCH” – edycja 2016**

Złożone przez Wykonawców pytania i udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia:

Pytanie 1

Pozycja specyfikacji 212 Zestawienie elementów wyposażenie (strona nr 32)

Zestaw gabinetowy

różne propozycje - buk lub klon

http://www.mojobambino.pl/kolekcja-expo/11784-zestaw-expo-7.html?search_query=zest5062&results=2

http://www.mojobambino.pl/produkty/7976-zestaw-expo-1-klon.html?search_query=zest5067&results=2

http://www.mojobambino.pl/produkty/7986-zestaw-expo-8-buk.html?search_query=zest5048&results=2

http://www.mojobambino.pl/produkty/7990-zestaw-expo-9-buk.html?search_query=zest5051&results=2

Zestaw okrągłych stolików

różne propozycje - buk lub klon

http://www.mojobambino.pl/produkty/8005-stol-kawowy-expo-sr-80-cm-buk.html?search_query=092480&results=2

http://www.mojobambino.pl/produkty/7999-stol-owalny-120-x-200-cm-buk.html?search_query=092474&results=2

Co wchodzi w skład zestawów, ilości, materiał.

Wyjaśnienie

W załączeniu przekazujemy zestawienie wyposażenia żłobka wraz z opisem (meble, zabawki)
zał. nr 1

Pytanie 2

Czy oświetlenie zewnętrzne jest w zakresie zamówienia? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Oświetlenie zewnętrzne wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający uzupełnia przedmiar robót – **zał. nr 2**, który należy uwzględnić przy wycenie oferty.

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie wyposażenia w urządzenia kuchenne poz. 214-223 – zamieszczony opis nie pozwala na prawidłowy dobór urządzeń i sprzętu (za wyjątkiem zmywarko – wyparzararki).

Wyjaśnienie:

W załączeniu przekazujemy zestawienie i opis wyposażenia kuchni – **zał. nr 3**

Pytanie 4

Zadaszenie nad wejściami do budynku przedszkola – prosimy o udostępnienie zestawienia stali dla poz. przedmiaru nr 244, 245 ,246.

Wyjaśnienie:

Dla poz. 244, 245 zestawienie stali znajduje się w projekcie konstrukcyjnym wykonawczym. Natomiast dla poz. 246 Zamawiający uzupełnia zestawienie stali profilowanej wraz z rysunkiem szczegółowym – **zał. nr 4**

Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych - wykonawczych zadaszania nad wejściem - poz. 246 przedmiaru – z zamieszczonego opisu trudno sobie wyobrazić konstrukcję tego zadaszania.

Wyjaśnienie:

Wyjaśnienia udzielono w pytaniu 4.

Pytanie 6

W dokumentacji projektowej, część architektoniczna, zamieszczono błędne zestawienie stolarki z budynku wielofunkcyjnego w Radgoszczy. Nie pasuje opis tabelki ale PRZEDE WSZYSTKIM ZESTAWIENIE STOLARKI – prosimy o zamieszczenie prawidłowego zestawienia.

Wyjaśnienie:

Zamieszczamy prawidłowe zestawienie, które jest zgodne z przedmiarem robót – **zał. nr 5**

Pytanie 7

Zestawienie ślusarki – nie możliwe do spełnienia opisane kryteria: odcienia pakietu, przezroczystości, przepuszczalności energii cieplnej oraz współczynnika U dla pakietu dwuszybowego! Prosimy o korektę i zastosowanie parametrów możliwych do spełnienia

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć parametry, odcienia, przezroczystości i przepuszczalności energii cieplnej zgodnie z projektem z obniżeniem współczynnika U do 1,0 z zastosowaniem cieplej ramki.

Pytanie 8

Prosimy o podanie parametrów separatora koniecznego do zamontowania pomiędzy studniami D14-D15

Wyjaśnienie:

Parametry separatora :

Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem

- Q 20 dm³/s

- pojemność magazynowa oleju 150 l
- pojemność części osadowej 1000.

Pytanie 9

Brak w przedmiarach robót nawierzchniowych związanych z wykonaniem i przekładką sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej – rozbiórka, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni po przejściu sieci (szczególnie wodociąg fi 160 mm od początku ul. Tysiąclecia – wcinka wodociągu w asfalcie a później prowadzenie wodociągu w chodniku oraz kanalizacja poniżej Ośrodka Zdrowia w kierunku ul. Tysiąclecia – brak rozbiórek i odtworzenia nawierzchni).

Wyjaśnienie:

Pod projektowane przełożenie sieci wodociągowej należy przyjąć rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50cm i ponowne ułożenie o pow. 52,5m² na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz rozbiórkę i zalanie asfaltu o pow. 64m² gr. 5cm na podbudowie składającej się z: kłińca kamiennego gr. 8cm fr. 5-15mm i kamienia łamanego gr. 20cm o stopniu zagęszczenia 1,0. Pod sieć gazową i kanalizacyjną zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej nowego parkingu oraz rozbiórka nawierzchni betonowo-asfaltowej. Rozbiórka i nawierzchnie zostały ujęte w przedmiarze dotyczącym budowy parkingu.

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót – zał. nr 6, który należy uwzględnić przy wycenie oferty.

Pytanie 10

Po demontażu kolidującego z budową zewnętrznego kabla zasilającego pompy przy studniach brak wykonania zasilania (obejścia) dla pomp przy studniach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Przedmiar wykonania kabla i oświetlenia terenu w załączonej części przedmiaru – zał. nr 2

Pytanie 11

Przebudowa istn. wodociągu fi 160mm, poz 18 – błędna podstawa wyceny – winny być złączki fi 160 mm – prosimy o zmianę podstawy

Wyjaśnienie:

Należy zastosować złączki Ø160mm i nanieść powyższą zmianę w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 12

Czy konieczne/sensowne jest wykonywanie przekładki ciepłociągu w zaprojektowanej formie jeżeli i tak przechodzi on pod projektowanym budynkiem żłobka a można byłoby poprowadzić nową sieć po starej trasie (mniejszy zakres prac koniecznych do wykonania)

Wyjaśnienie:

Z uwagi na posadowienie budynku oraz uzgodnienie trasy z właścicielem ciepłociągu należy wykonać przełożenie zgodnie z projektem.

Pytanie 13

Czy Zamawiający, przy tak obszernym zakresie prac i konieczności wydzieleniu placu budowy, przewidział dojścia oraz zabezpieczenie parkingu/miejsc postojowych dla pracowników i rodziców dowożących dzieci do przedszkola poza placem budowy czy będzie to w gestii samych zainteresowanych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający szczegółowych ustaleń dotyczących zabezpieczenia parkingu dla użytkowników przedszkola dokona z wybranym Wykonawcą podczas przekazania placu budowy. Natomiast zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy po stronie Wykonawcy leży zapewnienie bezpiecznego przejścia i dojazdu użytkownikom przedszkola oraz sąsiednich posesji, służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym.

Pytanie 14

Czy Zamawiający, po zakończeniu prac, przewidział odbudowę drogi nad Ośrodkiem jako jedyną prowadzącą na plac budowy?

Wyjaśnienie:

Wykonawca w trakcie prac musi utrzymać drogę w należytej przejezdności, a po zakończeniu prac doprowadzić do stanu poprzedniego.

Pytanie 15

Montaż instalacji oświetlenia terenu w ilości 7 szt. oprawy parkowe LED 43W, montowane na słupach SAL 3m i zasilane z RG linia kablową doziemną YKY 3x16 w rurze osłonowej DVK110 brak obmiaru oraz trasy na planie zagospodarowania terenu.

Wyjaśnienie:

Przedmiar wykonania kabla i oświetlenia terenu w załączonej części przedmiaru – zał. nr 2. Zagospodarowanie terenu uwzględnia trasę oświetlenia zewnętrznego (kolor czerwony, linia przerywana).

Pytanie 16

W przedmiarze robót dla instalacji sygnalizacji pożaru montaż aparatów sygnalizacji pożaru policzono 44 szt. w projekcie technicznym jest 97 szt.

Wyjaśnienie:

Łącznie w projektowanych instalacjach niskoprądowych jest do zamontowania 92 aparaty elektryczne z wyszczególnieniem na :

- Montaż aparatów sygnalizacji alarmowej SSWiN - 24 szt.
- Montaż aparatów instalacji CCTV- 13 szt
- **Montaż aparatów instalacji sygnalizacji pożaru - 44 szt.**
- Instalowanie głośników wewnętrznych w obudowach zwykłych na ścianie, z cegły - 7 szt.
- Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy - 4 szt.

Załączniki:

- 1) Zestawienie i opis wyposażenia żłobka (meble, zabawki)
- 2) Przedmiar robót oświetlenia zewnętrznego, przekładka kabla NN
- 3) Zestawienie i opis wyposażenia kuchni
- 4) Zestawienie stali profilowanej wraz z rysunkiem szczegółowym
- 5) Zestawienie stolarki
- 6) Przedmiar robót przekładki sieci wodociągowej

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 07.04.2016 r. godz. 10⁰⁰ na dzień 11.04.2016 r. godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert z dnia 07.04.2016 r. godz. 10³⁰ na dzień 11.04.2016 r. godz. 10³⁰

BURMISTRZ

mgr Mirosław Wędrychowicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy składający zapytanie,
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
3. Strona internetowa Zamawiającego,
4. A/a.

