

Remont drogi "Na Budziaka" w miejscowości Grudna Kępska w km 0+000 - 0+200

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Remont drogi "Na Budziaka" w m. Grudna Kępska				
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 200,00*4,20	m2	840,000
		razem	m2	840,000
2	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, po zagęszczeniu 10cm (Krotność= 0,5) 200,00*4,20	m2	840,000
		razem	m2	840,000
3	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	840,000
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 200,00*3,20	m2	640,000
		razem	m2	640,000
5	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm 200,00*3,20	m2	640,000
		razem	m2	640,000
6	KNNR 6 0202/07	Nawierzchnie zwirowe górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm - Pobocza z kruszywa kamiennego 200,00*0,50*2	m2	200,000
		razem	m2	200,000
7	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość 1km 200,00*0,50*0,50	m3	50,000
		razem	m3	50,000

inż. Marek Urbanik
 Uprawnienia budowlane do projektowania,
 nadzoru i kierowania robotami budowlanymi
 w ograniczonym zakresie w specjalności
 konstrukcyjno - budowlanej
 Nr ewid. PDK/0084/OHOK/03