

Remont drogi "Nad Szkołą" w miejscowości Libusza w km 0+000 - 0+130, 0+237 - 0+390

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I Remont drogi "Nad Szkołą" w m. Libusza</b>				
1	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km zakres 0+000 - 0+130 50,00	m3	50,000
razem			m3	50,000
2	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km zakres 0+000 - 0+130 21,60	m3	21,600
razem			m3	21,600
3	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km zakres 0+000 - 0+130 37,50	m3	37,500
razem			m3	37,500
4	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie korytek ściekowych trapezowych o wym. 50x40x21/15 zakres 0+040 - 0+100 60,00	m	60,000
razem			m	60,000
5	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI zakres 0+000 - 0+130 442,00	m2	442,000
razem			m2	442,000
6	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm = 15cm (Krotność= 1,5) zakres 0+000 - 0+130 369,50	m2	369,500
razem			m2	369,500
7	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm = 20cm (Krotność= 2) zakres 0+000 - 0+130 68,00	m2	68,000
razem			m2	68,000
8	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm = 6cm (Krotność= 1,5) zakres 0+000 - 0+130 362,00	m2	362,000
razem			m2	362,000
9	KNNR 6 0202/07	Nawierzchnie zwirowe górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm - Pobocza z kruszywa kamiennego zakres 0+000 - 0+130 80,00	m2	80,000
razem			m2	80,000
10	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km zakres 0+237 - 0+390 192,00*0,50*0,60	m3	57,600
razem			m3	57,600
11	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI (153,00+45,00)*3,60	m2	712,800
razem			m2	712,800
12	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm = 15cm (Krotność= 1,5) zakres 0+237 - 0+390 (153,00+45,00)*3,60	m2	712,800
razem			m2	712,800
13	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm = 6cm (Krotność= 1,5) zakres 0+237-0+390 (153,00+45,00)*2,80	m2	554,400
razem			m2	554,400
14	KNNR 6 0202/07	Nawierzchnie zwirowe górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm - Pobocza z kruszywa kamiennego zakres 0+237 - 0+390 198,00*0,40*2	m2	158,400
razem			m2	158,400

**inż. Marek Urbanik**  
 Uprawnienia budowlane do projektowania,  
 nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi  
 w ograniczonym zakresie w specjalności  
 konstrukcyjno-budowlanej  
 Nr ewid. PDK/0084/OHOK/03