

Remont drogi dojazdowej do pól "Na Jasiczka" w miejscowości Głęboka o długości 200m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI = 15cm (Krotność= 0.5) 4,40*200,00	m2	880,000
			razem	m2
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,40*200,00	m2	880,000
			razem	m2
3	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw lamanych. warstwa górna. grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 4,40*200,00	m2	880,000
			razem	m2
4	KNNR 6 0308/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm 3,52*200,00	m2	704,000
			razem	m2
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,52*200,00	m2	704,000
			razem	m2
6	KNNR 6 0202/02	Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa. grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 0,55*200,00*2	m2	220,000
			razem	m2
7	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km 0,50*0,70*220,00 0,50*0,30*220,00	m3	77,000
			m3	33,000
			razem	m3
8	KNNR 6 1302/03	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu o grubości do 50% jego średnicy	m	24,000