

Remont drogi dojazdowej do pól "Na Ziębę" w miejscowości Libusza o mługości 200m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 3,30*200,00	m2	660,000
			razem	m2
2	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 3,30*200,00	m2	660,000
			razem	m2
3	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,30*200,00	m2	660,000
			razem	m2
4	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,30*200,00	m2	660,000
			razem	m2
5	KNNR 6 0202/02	Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 0,50*200,00 0,50*130,00	m2	100,000
			m2	65,000
			razem	m2
6	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 1km 0,60*0,70*200,00 0,50*0,30*173,33	m3	84,000
			m3	26,000
			razem	m3
7	KNNR 5 1302/03	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu o grubości do 50% jego średnicy	m	14,000
8	KNNR 6 0606/03	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm	m	68,000