

Odbudowa drogi gminnej "Wygon od Nadola" nr 270042K w miejscowości Binarowa w km 1+000 - 2+610

| Nr  | Podstawa          | Opis robót  | Jm | Ilość     |
|---|-------------------|---|----|-----------|
| <b>1 Odbudowa drogi gminnej "Wygon od Nadola" na odcinku 1610mb</b> |                   |   |    |           |
| 1   | KNNR 6<br>0101/02 | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI<br>1610,00*4,50   | m2 | 7.245,000 |
|   |                   | razem   | m2 | 7.245,000 |
| 2   | KNNR 6<br>0112/01 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm = 10cm<br>(Krotność= 0,5)<br>1610,00*4,50  | m2 | 7.245,000 |
|   |                   | razem   | m2 | 7.245,000 |
| 3   | KNNR 6<br>0113/05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm = 12cm<br>(Krotność= 1,2)<br>1610,00*4,50   | m2 | 7.245,000 |
|   |                   | razem   | m2 | 7.245,000 |
| 4   | KNNR 6<br>0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI<br>1610,00*4,50   | m2 | 7.245,000 |
|   |                   | razem   | m2 | 7.245,000 |
| 5   | KNNR 6<br>1005/07 | Skroplenie nawierzchni asfaltem<br>1610,00*3,50   | m2 | 5.635,000 |
|   |                   | razem   | m2 | 5.635,000 |
| 6   | KNNR 6<br>0308/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm<br>1610,00*3,50   | m2 | 5.635,000 |
|   |                   | razem   | m2 | 5.635,000 |
| 7   | KNNR 6<br>0309/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm<br>1610,00*3,50   | m2 | 5.635,000 |
|   |                   | razem   | m2 | 5.635,000 |
| 8   | KNNR 6<br>0204/04 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm = grubość 8cm<br>(Krotność= 1,15)<br>1610,00*0,50*2  | m2 | 1.610,000 |
|   |                   | razem   | m2 | 1.610,000 |
| 9   | KNNR 1<br>0202/06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 1km -<br>Udrożnienie rowu odwadniającego<br>1610,00*0,55*0,65 | m3 | 575,575   |
|   |                   | razem   | m3 | 575,575   |