

Przedmiar robót

**ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W BIECZU O CZĘŚĆ ŻŁOBKOWĄ Z DWOMA
ODDZIAŁAMI I NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM ORAZ CAŁOROCZNYM KRYTYM PLACEM ZABAW -
BAWIALNIĄ**

**Budowa: ROBOTY DODATKOWE DLA PRZEKŁADKI SIECI WODOCIĄGOWEJ - UWZGLĘDNIĆ W KOSZTORYSIE
PODSTAWOWYM**

Lokalizacja: BIECZ DZ.NR 821/1

Inwestor: GMINA BIECZ 33-340 BIECZ UL.RYNEK 1

Data opracowania:

2016-03-01

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W BIECZU O CZĘŚĆ ŻŁOBKOWĄ Z DWOMA ODDZIAŁAMI I NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM ORAZ CAŁOROCZNYM KRYTYM PLACEM ZABAW - BAWIALNIA		
	Element	Roboty związane z przekładką sieci wodociągowej		
12.1	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej - płyty chodnikowe do ponownego wykorzystania	m2	52,500
12.2	KNR 231/502/4	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płyty chodnikowe z odzysku	m2	52,500
12.3	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3-cm	m2	64,000
12.4	KNR 231/803/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm	m2	64,000
12.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	64,000
12.6	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - do gr.20cm	m2	64,000
12.7	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2	64,000
12.8	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4-cm	m2	64,000
12.9	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3-cm	m2	64,000