

Remont drogi gminnej "Łukowice" 270020K w m. Rożnowice w km 1+000-1+997

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Wycięcie zakrzaceń wraz z wywiezieniem	km	0,250
2	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 4,20*997,00	m2	4.187,400
			razem	m2
3	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,20*997,00	m2	4.187,400
			razem	m2
4	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 4,20*997,00	m2	4.187,400
			razem	m2
5	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,20*997,00	m2	3.190,400
			razem	m2
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,20*997,00	m2	3.190,400
			razem	m2
7	KNNR 6 0202/02	Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 0,50*997,00*2	m2	997,000
			razem	m2
8	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km 0,70*0,80*997,00	m3	558,320
			razem	m3
9	KNNR 6 1302/03	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu o grubości do 50% jego średnicy 7,00*7	m	49,000
			razem	m