

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej Bochniewicza-boczna nr 271108K w miejscowości Biecz w km: od 0+200 do 0+210 do 0+230 do 0+240, od 0+400 do 0+425, od 0+900 do 0+930, od 0+960 do 1+000, 1+250 do 1+320
INWESTOR : Gmina Biecz
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 38-340 Biecz
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111000-8	Roboty przygotowawcze			
d.1	1 KNR 2-01 0119-04 z. sz. 2.3.3 9902	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym; 0,185	km km	 0,185	 0,185
				RAZEM	0,185
d.1	2 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, 55,5	m ³ m ³	 55,500	 55,500
				RAZEM	55,500
d.1	3 KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0,01	ha ha	 0,010	 0,010
				RAZEM	0,010
d.1	4 KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 40	mp mp	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
d.1	5 KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu 4,9	m m	 4,900	 4,900
				RAZEM	4,900
2	45111200-0	Roboty ziemne			
d.2	6 KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III; 242	m ³ m ³	 242,000	 242,000
				RAZEM	242,000
d.2	7 KNR 2-01 0212-03	Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie; 242	m ³ m ³	 242,000	 242,000
				RAZEM	242,000
d.2	8 KNR 2-01 0313-02	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą; 341	m ³ m ³	 341,000	 341,000
				RAZEM	341,000
3		Podbudowy			
d.3	9 KNR 2-31 0101-01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni, mechanicznie w gruncie kat II-IV głęb. 1082,3	m ² m ²	 1 082,300	 1 082,300
				RAZEM	1 082,300
d.3	10 KNR 2-31 0114-01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1082,3	m ² m ²	 1 082,300	 1 082,300
				RAZEM	1 082,300
d.3	11 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm 795,5	m ² m ²	 795,500	 795,500
				RAZEM	795,500
d.3	12 KNR 2-31 1004-04	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie 119,3	m ² m ²	 119,300	 119,300
				RAZEM	119,300
d.3	13 KNR 2-31 1004-07	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową 119,3	m ² m ²	 119,300	 119,300
				RAZEM	119,300
4		Nawierzchnie			
d.4	14 KNR 2-31 0310-01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 693,8	m ² m ²	 693,800	 693,800
				RAZEM	693,800
d.4	15 KNR 2-31 1004-06	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie 693,8	m ² m ²	 693,800	 693,800
				RAZEM	693,800
d.4	16 KNR 2-31 1004-07	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna) 693,8	m ² m ²	 693,800	 693,800
				RAZEM	693,800
d.4	17 KNR 2-31 0310-06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 647,5	m ² m ²	 647,500	 647,500
				RAZEM	647,500
5		Roboty wykonczeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 1 d.5 0514-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami chodnikowymi	m ²		
		330	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
19	KNR 2-31 d.5 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3,3	m ²		
		33	m ²	33,000	
				RAZEM	33,000
20	KNR 2-01 d.5 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami - przygotowanie rowu pod korytka odpływowe	m ³		
		101	m ³	101,000	
				RAZEM	101,000
21	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod korytka odpływowe	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
22	KNR 2-31 d.5 0606-04	Analogia. Korytka odpływowe betonowe 500x500x140mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
23	KNR 2-01 d.5 0320-0202	Analogia. Obsypanie koryt odpływowych	m ³		
		2,9	m ³	2,900	
				RAZEM	2,900
24	KNR 2-31 d.5 0114-05	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego, warstwa górna, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		269	m ²	269,000	
				RAZEM	269,000
25	KNR 2-01 d.5 0124-01	Wykonanie stopni na skarpach nasypów	m ²		
		101	m ²	101,000	
				RAZEM	101,000