

Remont drogi gminnej "Sitnica - Ukraina" nr 270023K w m. Sitnica w km 0+870-1+920

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Wycięcie zakrzaczeń wraz z wywiezieniem	km	0,500
2	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (Krotność= 2,5) 2,40*57,00 2,80*18,00 2,20*31,00 1,10*45,00 1,30*55,00	m2 m2 m2 m2 m2 razem	136,800 50,400 68,200 49,500 71,500 376,400
3	KNNR 1 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km 376,40*0,75	m3 razem	282,300 282,300
4	KNNR 1 0208/01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po terenie lub drogach gruntowych (Krotność= 4)	m3	282,300
5	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	376,400
6	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (Krotność= 2,5)	m2	376,400
7	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (Krotność= 2,5)	m2	376,400
8	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm - wyrównanie (Krotność= 0,6) 1050,00*3,20	m2 razem	3.360,000 3.360,000
9	KNNR 6 0308/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm 3,20*1050,00	m2 razem	3.360,000 3.360,000
10	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,20*1050,00	m2 razem	3.360,000 3.360,000
11	KNNR 6 0202/02	Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 0,50*1050,00*2	m2 razem	1.050,000 1.050,000
12	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km 0,80*0,90*1050,00 0,70*0,80*450,00	m3 m3 razem	756,000 252,000 1.008,000
13	KNNR 6 1302/03	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu o grubości do 50% jego średnicy 7,00*16	m razem	112,000 112,000