

## Remont drogi gminnej "Ruska droga" nr 270033K w m. Libusza w km 1+300-2+540

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Wycięcie zakrzaceń wraz z wywiezieniem	km	0,250
2	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 4,20*1240,00	m2	5.208,000
		razem	m2	5.208,000
3	KNNR 1 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km 4,20*1240,00*0,39	m3	2.031,120
		razem	m3	2.031,120
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,20*1240,00	m2	5.208,000
		razem	m2	5.208,000
5	KNNR 6 0112/02	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm 4,20*1240,00	m2	5.208,000
		razem	m2	5.208,000
6	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 4,20*1240,00	m2	5.208,000
		razem	m2	5.208,000
7	KNNR 6 0308/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm 3,20*1240,00	m2	3.968,000
		razem	m2	3.968,000
8	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,20*1240,00	m2	3.968,000
		razem	m2	3.968,000
9	KNNR 6 0202/02	pobocza z kruszywa kamennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 0,50*1240,00*2	m2	1.240,000
		razem	m2	1.240,000
10	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km 0,70*0,90*720,00	m3	453,600
		razem	m3	453,600
11	KNNR 6 1302/03	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu o grubości do 50% jego średnicy 7,00*2	m	14,000
		razem	m	14,000