

Remont drogi gminnej "Na Jasiczka" w miejscowości Głęboka na odcinku 290 m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI = 15cm (Krotność= 0,5) 4,00*290,00	m2	1.160,000
		razem	m2	1.160,000
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,00*290,00	m2	1.160,000
		razem	m2	1.160,000
3	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 4,00*295,00	m2	1.180,000
		razem	m2	1.180,000
4	KNNR 6 0308/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm 3,20*290,00	m2	928,000
		razem	m2	928,000
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,20*295,00	m2	944,000
		razem	m2	944,000
6	KNNR 6 0202/02	Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 0,50*290,00*2	m2	290,000
		razem	m2	290,000
7	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemymi o pojemności łyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km 0,50*0,70*295,00 0,50*0,30*295,00	m3 m3	103,250 44,250
		razem	m3	147,500
8	KNNR 6 0302/03	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu o grubości do 50% jego średnicy	m	24,000
9	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm	m	6,000
10	KNR 2-31 0816/02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	6,000
11	KNR 2-31 0605/01	Lawy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 0,20*0,50*6*2	m3	1,200
		razem	m3	1,200
12	KNR 2-31 0605/03	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	1,000
13	KNR 2-31 0605/05	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	1,000
14	KNR 2-31 0605/06	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	6,000
15	KNR 2-31 0605/08	Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	6,000
16	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	28,000