

Remont drogi dojazdowej do pól "Nad Szkołą" w miejscowości Libusza o długości 432m				
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Remont drogi "Nad szkołą" w m. Libusza</b>				
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 432,00* 4,20		
			m2	1.814,400
2	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (Krotność= 0,5) 432,00*4,20	razem	1.814,400
			m2	1.814,400
3	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	razem	1.814,400
			m2	1.814,400
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 432,00*3,20		1.814,400
			m2	1.382,400
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	razem	1.382,400
			m2	1.382,400
6	KNNR 6 0202/07	Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm (Krotność= 1,3) 432,00*0,50*2		1.382,400
			m2	432,000
7	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III 446,00*0,60*0,60	razem	432,000
			m2	432,000
			m3	160,560
			razem	160,560
			m3	160,560