

Remont drogi dojazdowej do pól "Graniczna" w miejscowości Korczyzna o długości 300m				
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Remont drogi "Graniczna" w m. Korczyzna				
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 300,00* 4,20		
		razem	m2	1.260,000
2	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (Krotność= 0,5) 300,00*4,20		
		razem	m2	1.260,000
3	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm		
		razem	m2	1.260,000
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 300,00*3,20		
		razem	m2	960,000
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		razem	m2	960,000
6	KNNR 6 0202/07	Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm (Krotność= 1,3) 300,00*0,50*2		
		razem	m2	300,000
7	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III 240,00*0,60*0,60		
		razem	m3	86,400
		razem	m3	86,400